

RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO

PROGETTO ESECUTIVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARCO VIA TRIESTE		
NUOVA FORNITURA GIOCO MULTIFUNZIONE composto da n.1 torre rampa/scivolo h144 + palestra in alluminio e polietilene riciclato.	EURO	6.500,00
Messa in opera.	EURO	830,00
NUOVA FORNITURA TAVOLO DA PIC-NIC. corpo unico piede nero RICICLATO comprensivo di Messa in opera e trasporto	EURO	1.869,00
Intervento di rimozione delle strutture (gioco multifunzione+tavolo pic-nic) compreso lo smaltimento delle stesse in discariche autorizzate. Sistemazione del gioco a molla paperetta gialla compreso la fornitura e inserimento parti mancanti con ricambi originali. Levigatura e verniciatura nr. 3 panchine con impregnante ad acqua e fissaggio doghe.	EURO	700,00
TOTALE PARCO VIA TRIESTE	EURO	9.899,00
PARCO VIA PAPA GIOVANNI XXIII		
TABELLONI CANESTRO fornitura di Retine per canestri comprensiva di sostituzione	EURO	15,00
CAMPO CALCIO fornitura di Nr. 1 porta da calcio regolamentare, Nr. 2 reti da calcio. Intervento di sostituzione di una porta da calcio, delle reti di nr. 2 porte da calcio.	EURO	1.400,00
Fornitura ganci dell'ALTALENA DOPPIA 2 CESTELLI	EURO	200,00
Fornitura di Nr. 2 seggiolini a tavoletta con catene	EURO	730,00
PALESTRINA DI ARRAMPICATA cm 173x173. Nr. 2 Anelli con catena	EURO	730,00
Manutenzione straordinaria dell'altalena compreso di sostituzione dei ganci, regolazione delle altezze catene, scarteggiatura e verniciatura delle parti in legno con impregnante all'acqua dell'altalena attrezzo. Intervento di sostituzione dei seggiolini a tavoletta dell'altalena. Intervento di sostituzione degli anelli, sostituzione della rete di arrampicata, eliminazione della trave di sostegno rete, sostituzione sartia, scarteggiatura e verniciatura con vernice ad acqua delle parti in legno della palestrina di arrampicata.	EURO	550,00
Realizzazione di Mq. 30 di superficie antitrauma in materiale naturale sfuso: ghiaia pisello 0/8 mm come da normativa EN1176 oppure corteccia di pino, compreso di scarifica del terreno per una profondità di 30 cm, fornitura e stesura di circa 10 mq di materiale sfuso. Compreso lo smaltimento della terra proveniente dalla scarifica	EURO	1.500,00
Intervento di rimozione della struttura GIOCO MULTIFUNZIONE 4 TORRI compreso lo smaltimento in discariche autorizzate. Compresa l'eliminazione dei plinti, della platea e della pavimentazione in gomma	EURO	800,00
Nuova fornitura di gioco GIOCO MULTIFUNZIONE 3 TORRI con risalite/scivolo h84+h144 + ponti/palestra (rampe pe e ponti a corda) in alluminio e polietilene riciclato. Antitrauma già presente.	EURO	14.600,00
Messa in opera e trasporto	EURO	1.730,00
Fornitura e messa in opera di TAVOLO PING PONG DA ESTERNO FISSO Tavolo Ping Pong cm 274 x 152,5 peso kg 560, realizzato in calcestruzzo polimero avente pianale da gioco di spessore cm 4,5 con profilo perimetrale in alluminio, piedi di appoggio sempre in cemento polimero stondato e sagomato, comprensivo di platea in cemento per appoggio struttura di dimensioni 5x3, rete divisoria in griglia di alluminio sp.mm.8. Composizione idonea per l'attività all'aperto rete fissa in acciaio, comprensivo racchette e palline e trasporto	EURO	4.000,00
TOTALE PARCO VIA PAPA GIOVANNI XXIII	EURO	25.625,00
PARCO VIA COSTITUZIONE		
Fornitura di Nr. 2 seggiolini a tavoletta con catene presso ALTALENA	EURO	200,00
Fornitura solo sagoma (soggetto a scelta D.L.), no molla c/o GIOCO A MOLLA	EURO	354,00
Fornitura di Nr. 2 sedute BILICO CON FIGURE	EURO	50,00
Installazione di n° 2 sedili a tavoletta compreso di catene, inserimento figura mancante su gioco a molla, rimozione delle 2 gomme ammortizzanti del bilico compreso il riposizionamento di 2 gomme nuove del bilico, sostituzione delle sedute del bilico con figure. Levigatura e verniciatura con impregnante all'acqua delle parti in legno	EURO	450,00
Mq. 21 - Realizzazione della superficie antitrauma in materiale naturale sfuso: ghiaia pisello 0/8 mm come da normativa EN1176 oppure corteccia di pino, compreso di scarifica del terreno per una profondità di 30 cm, fornitura e stesura di circa 10 mq di materiale sfuso Compreso la demolizione della platea e smaltimento degli inerti e della gomma compreso lo smaltimento della terra proveniente dalla scarifica	EURO	1.250,00
TORRETTA CON SCIVOLO. Intervento di rimozione della struttura compreso lo smaltimento in discariche autorizzate e compresa l'eliminazione dei plinti, della platea e della pavimentazione in gomma	EURO	300,00
NUOVA FORNITURA DI TORRETTA CON SCIVOLO in alluminio rampa/scivolo h84 in alluminio e polietilene riciclato. Serve area 6x4. Antitrauma già presente e incluso di trasporto	EURO	1.087,00
Messa in opera.	EURO	250,00
Fornitura di nuovo CANESTRO	EURO	15,00
Levigatura e verniciatura con impregnante all'acqua delle parti in legno delle panchine e tavolo da pic-nic esistenti	EURO	350,00
TOTALE PARCO VIA COSTITUZIONE	EURO	4.306,00
PARCO VIA BELLINI		
Realizzazione Mq. 30 di superficie antitrauma in materiale naturale sfuso c/o Castello con scivolo: ghiaia pisello 0/8 mm come da normativa EN1176 oppure corteccia di pino, compreso di scarifica del terreno per una profondità di 30 cm, fornitura e stesura di circa 10 mq di materiale sfuso e compreso lo smaltimento della terra proveniente dalla scarifica	EURO	1.500,00
Realizzazione di Mq. 21 della superficie antitrauma c/o ALTALENA in materiale naturale sfuso: ghiaia pisello 0/8 mm come da normativa EN1176 oppure corteccia di pino, compreso di scarifica del terreno per una profondità di 30 cm, fornitura e stesura di circa 10 mq di materiale sfuso. Compreso la demolizione della platea e smaltimento degli inerti e della gomma e compreso lo smaltimento della terra proveniente dalla scarifica	EURO	1.250,00
CASTELLO CON SCIVOLO		
Fornitura di n° 1 pannello fenolico 103x125cm	EURO	180,00
Fornitura n° 1 pannello fenolico 110x125cm	EURO	180,00
ALTALENA. Fornitura di n° 1 trave diametro 14 x 350	EURO	150,00
Sostituzione del tettuccio dell'altalena con pannelli fenolici del castello con scivolo, sostituzione della trave dell'altalena, levigatura e verniciatura con impregnante all'acqua delle parti in legno altalena e castello con scivolo.	EURO	750,00
Nr. 3 PANCHINE. n° 7 doghe 3,5x5x180cm. Levigatura e verniciatura con impregnante all'acqua delle doghe in legno.	EURO	440,00
Inserimento di 7 doghe mancanti	EURO	440,00
TOTALE PARCO VIA BELLINI	EURO	4.450,00
COMPLESSIVO INTERVENTO	EURO	44.280,00